

Küttepüstikud ja radiaatorid

UUS, parandatud graafik

LP. Korteriomaniikud Vilde tee 52!

Alates 25.02.2026 toimub kortermaja küttepüstakute ja radiaatorite vahetuse tööd. Tööde teostamiseks peab allpool toodud ajagraafikus märgitud ajal olema ehitajale tagatud ligipääs kõikidesse sama küttepüstakut kasutavatesse ehk üksteise kohal asuvatesse korteritesse esimesest kuni viimase korruseni kella 9:00-19:00. Juhul, kui ligipääs pole tagatud kõikidesse püstikul asuvatesse korteritesse samaaegselt, siis pole töid võimalik teostada. Kui keegi ei saa tööde teostamise päeval kodus olla, siis palume ligipääsu tagamiseks anda korteri võti usaldusväärsele inimesele. **Remonditööde alguseks palume kindlasti tagada ligipääs korterisisestele küttepüstakutele (juhu, kui need on kellelgi kinni ehitatud).** Elanike poolt kinni kaetud torustike avamine ei sisaldu töömahus.

KÜTTEPÜSTIKUTE MONTAAŽITÖÖDE GRAAFIK:

01,02,06,07 aprill 2026. - korterid 66,70,74,78,82,86,90,94,98

06,07,08,09 aprill 2026. - korterid 67,71,75,79,83,87,91,95,99

08,09,10,13 aprill 2026. - korterid 65,69,73,77,81,85,89,93,97

10,13,14,15 aprill 2026. - korterid 64,68,72,76,80,84,88,92,96

20,21,22,23 aprill 2026. - korterid 101,105,109,113,117,121,125,129,133 **(NB! kuupäevad muutunud)**

24,27,28,29 aprill 2026. - korterid 102,106,110,114,118,122,126,130,134 **(NB! kuupäevad muutunud)**

22,23,24,27 aprill 2026. - korterid 103,107,111,115,119,123,127,131,135

28,29,30 aprill ja 04 mai 2026. - korterid 100,104,108,112,116,120,124,128,132

07,08,11,12 mai 2026. - korterid 137,140,143,146,149,152,155,158,161

11,12,13,14 mai 2026. - korterid 138,141,144,147,150,153,156,159,162

13,14,15,18,19,20 mai 2026. - korterid 136,139,142,145,148,151,154,157,160

UUTE RADIAATORITE TOOMINE:

Enne püstikute töö toome kohale radiaatorid. Selleks palume Teid olla kodus kell 12.00–15.00 alltoodud päevadel:

31 märts 2026 a. – korterid: III trep.

17 aprill 2026 a. – korterid: IV trep.

06 mai 2026 a. – korterid: V trep.

LISAINFO

Tööde läbi viimiseks on vajalik umbes 1-meetrine töötsoon, kus mahuks opereerima tööriistadega. Soovitav on eemaldada kardinapuud, et hoiduda nende vigastustest töö käigus. Vanade torude maha võtmisega kaasneb paratamatult tolmu, seega tuleks kinni katta mööbel jms.

Töötsoonis katavad töömehed põranda paberiga ja päeva lõpus koristavad suurema prahi. Elanikud võiksid eemaldada vaibad ja kaitsta parketti laiemalt, kui vaid töötsoonis.

Tööde lõpus toimub püstiku survestamine, seega peab olema töömeestel juurdepääs, et kontrollida toruliidete tihedust.

Torude ümbrus vahelagede läbimisel täidetakse tuletõkkevahu ja –silikooniga.

NB! Korterites, kus puudub köögi/tagatoa ja lodža vahel sein, demonteeritakse välissein ja paigaldatakse ajutine vahesein tööde esimesel päeval. Vajalik vaba juurdepääs välisseinale kogu laiuses.

OÜ AGR

Tel. 6626409, 56452105

Дополнительная информация

Отключения отопительного стояка производится только на время его замены.

Для замены стояка нужно обязательно обеспечить доступ во все квартиры по данному стояку с первого до последнего этажа.

Для выполнения работ требуется около 1-го метра рабочей зоны, где можно будет производить работы специальными инструментами. Советуем снять шторы вместе с карнизами, чтобы не повредить их во время работ. Демонтаж старых труб неизбежно приведет к образованию пыли, поэтому просим накрыть мебель и прочие предметы.

Рабочие покрывают бумагой пол в рабочей зоне, и в конце дня ее убирают вместе с мусором, который образовался во время работ. Жильцам рекомендуем убрать ковры с пола и защитить паркет в более широком диапазоне, чем в рабочей зоне.

По окончании работ производится опрессовка отопительного стояка, поэтому должен быть обеспечен доступ к стояку и радиаторам, для проверки соединений труб на предмет протечки. Отопительные трубы проходят через отверстие в межэтажных перекрытиях, поэтому пустота вокруг труб заполняется огнестойкой пеной и мастикой.

OÜ AGR

Tel. 6626409,56452105